



**SANIERUNG** MIT DER KIRCHENKAMP GMBH  
kundenorientiert – lösungsorientiert – qualitätsorientiert

## Was wir versprechen ... halten wir auch

im Hinblick auf unsere Projekte, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter. Wir beraten Sie gerne vor Ort in allen Fragen zu einer teilweisen oder umfassenden Sanierung.

Im Falle von Schäden durch Naturgewalten sorgen wir für eine schnelle Beseitigung bzw. einen sofortigen Austausch.



*Rolf und Max Kirchenkamp*

## Unsere Versprechen

### **Kunden- und ergebnisorientiert**

Wir begleiten Sie bei Ihrer Sanierung und stellen dabei stets Ihren Nutzen in den Mittelpunkt. In klar geregelten Prozessen wird die Sanierungsplanung termingetreu in die Praxis umgesetzt.

### **Störungsfreier Ablauf**

Wir organisieren die Demontagen und Montagen so, dass bei Produktionsgebäuden die Produktion im Halleninneren nicht betroffen ist.

### **Aus einer Hand**

Von der Anfrage und der Analyse über die Planung bis hin zur Ausführung: Von Anfang an sind wir Ihr Ansprechpartner für die Sanierung.

### **Vielfalt der Systeme**

Wir sanieren Tageslichtsysteme verschiedenster Hersteller. Diese Produktvielfalt garantiert Ihnen das optimale Ergebnis für Ihre Bedürfnisse.

# kundenorientiert

## ... von der Analyse bis zur Abnahme

„Die Sanierung beginnt immer mit einer umfassenden Besichtigung und Analyse der Ausgangslage vor Ort. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der Substanz der Anlage und der Frage, was vom Vorhandenen noch verwendbar ist. Sollte eine komplette Demontage notwendig sein, so erhalten Sie von uns umfassende Beratung hinsichtlich geeigneter neuer Systeme, die Ihren Anforderungen entsprechen.“



# lösungsorientiert

## ... vielfältig und wirtschaftlich

„Für uns steht die Auswahl und Entwicklung des am besten geeigneten Systems für Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt. Dabei muss der Rauch- und Wärmeabzug ebenso berücksichtigt werden wie die eigentliche Gebäudenutzung oder der gewünschte Tageslichteinfall.“

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern und der damit verbundenen Vielzahl von Lichtbändern, Lichtkuppeln oder alternativen Lösungen, ermöglicht es uns, eine unabhängige und optimale Lösung zu wählen.“

„Eine wirtschaftliche Sanierungslösung ist Ihr Anliegen – und gleichzeitig unsere Aufgabe. Durch eine faire und solide Kostenkalkulation möchten wir Vertrauen zwischen den Projektpartnern schaffen.“



vorher



nachher



**Eisenmann, Holzgerlingen – Hagelschaden**

Sanierung von 21 Shed-Verglasungen nach Hagelschaden. Insgesamt wurden 24 Tonnen Glas ausgetauscht.



**Spohn & Knoll, Freiburg – Aus alt mach neu**

Alte Glaslichtbänder wurden gegen moderne Sattellichtbänder mit hochwertiger Kunststoffverglasung ausgetauscht.

**zertifiziert**  
wir übernehmen Verantwortung

## qualitätsorientiert

... zertifizierte Leistung auf höchstem Niveau

Als anerkannte Errichterfirma des Vds (Verband der Sachversicherer) und zertifizierter Fachbetrieb des BHE (Bundesverband der Hersteller- und Errichterfirmen von Sicherheitssystemen) und des ZVEI (Zentralverband der ElektroIndustrie) bürgen wir für ein hohes Maß an Kompetenz. Zudem gewährleisten wir durch unsere ISO 9001-Zertifizierung und der damit verbundenen externen Kontrolle, eine hohe Qualitätssicherung.



**kirchenk**  
wir übernehmen Vera

Die Ausführung aller Montage – und Demontagearbeiten wird von geschultem Fachpersonal ausgeführt. Um die fachlichen Qualifikationen unserer Mitarbeiter und unseren modernen Standard stets aufrecht zu erhalten, besuchen unsere Mitarbeiter außerdem regelmäßig Fortbildungen.

**ZVEI:**  
Errichter Sicherheitssysteme




✓ ISO 9001  
✓ Errichterfirma für  
Entrauchungsanlagen  
in Treppenträumen

**kirchenkamp**  
wir übernehmen Verantwortung

vorher

### Gütermann, Gutach



### So innovativ kann Sanieren sein

Neue Verglasungen der Shed-dächer und der darin integrierten Universaljalousien mit einem Spezialverfahren zur Dachflächen-sanierung. Ein „WOW-Effekt“ im Vorher-Nachher-Vergleich.

nachher

### Leible, Kehl



### Passt genau!

Spezielle RWA-Geräte werden für den spezifischen Einsatz auf ein bauseitiges Profil vorbereitet, sodass die Elemente nach bzw. bei der Sanierung des Daches einfach auf jedes gängige Profil aufgesetzt werden können.


### Martin-Schongauer-Gymnasium, Breisach



### Optimale Tageslichttechnik!

Alle 24 Lichtkuppeln wurden bei der Dachsanierung durch GFK-Kuppeln ersetzt und mit einem Aufstockelement wieder auf die vorhandenen Aufsatzkränze montiert. Die veralteten 24-Volt-Antriebe wurden in diesem Zuge ebenfalls ausgetauscht.

### Sporthalle, Müllheim



### Clever sanieren – Energiekosten sparen

Die 14 alten Lichtbänder mit den Maßen 3,50 m x 4,50 m wurden im Zuge der Dachsanierung durch neue hochwertige Lichtbänder mit besseren U-Werten ersetzt. Durch eine Steuerung mit integrierter Zeitschaltuhr, kann die Halle nun mit einer Nachtauskühlung aufwarten.

